

Przedmiar robót

Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

Budowa: Ruda Różaniecka
 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Ruda Różaniecka
 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, 37 - 613 Ruda Różaniecka,

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej		
1	Element	Elewacja		
1	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16' m, nakłady podstawowe	m2	2 621,840
2	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	2 621,840
3	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - impregna grzybobójcza CT 99	m2	2 621,840
4	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mechaniczne zmycie środka grzybobójczego	m2	2 621,840
5	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	2 621,840
6	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter - druga warstwa kleju	m2	2 621,840
7	KNR 23/931/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłożu podkładowej masy tynkarskiej	m2	2 621,840
8	KNR 23/931/2 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas SN-20	m2	2 621,840
9	KNR 202/1510/5 (1)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.50' m2, bez szpachlowania	m2	88,960
10	KNR 202/1505/11	Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania	m2	168,200
2	Element	Malowanie pokrycia dachowego		
11	KNR 712/101/1	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni pełnych metalowych	m2	1 938,648
12	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	m2	1 938,648
13	KNR 202/1510/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.50' m2	m2	1 938,648
14	KNRW 712/402/5	Malowanie emalia poliwinylowa powierzchnia pionowa, skośna i cylindryczna	m2	1 938,648
15	KNR 202/1513/3	Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 200' mm	m	390,000

STANISŁAW OWCZAREK
 technik budowlany
 Upr. bud. nr 23/82